



Table with columns: ITEM, DESCRICAO DOS SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA), U.M., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, and a sub-table for Medição (1, 2, 3). The table contains 30 rows of item descriptions and a summary section at the bottom with totals.

Assinado digitalmente por João Henrique M. Barros
Eng. Civil
CREA - 310366/D-TO



Palmas – TO, 31 de Março de 2025

Cliente: **SISEPE TOCANTINS**
CNPJ/CPF:
A/C:
Fone:

Prezado (s) senhor (as):

A MIRANTE ENGENHARIA, empresa estabelecida na quadra 501 Sul, Edifício Amazônia Center, sala 804 na cidade de Palmas-TO, vem por meio desta apresentar a proposta de preços para execução civil de uma reforma na sede da SISEPE-TO na cidade de Araguatins-TO..

1 – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO;

1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL
3	LIMPEZA E CAPINA EM VEGETAÇÃO-REMOCÃO/BOTA-FORA ATE 20m
4	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L
5	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS
6	REMOÇÃO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
7	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33
8	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS
9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
12	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Mirante Engenharia e Projetos de Topografia, CNPJ nº 23.597.967/0001-06
Endereço: Quadra 501 Sul, conjunto 01, Lote 06, Ed. Amazônia Center, Sala 804 -Plano Diretor Sul
CEP: 77016-002 -PALMAS -TO, Fone: (63) 98438-7098, e-mail: joaohinbarros1@gmail.com

13	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
15	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
16	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
17	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
18	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM
19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
20	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
21	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
22	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
23	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2
24	BOX FRONTAL DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO 8 MM, 190X100CM, 1 FOLHA FIXA, 1 FOLHA MÓVEL, PERFIS E FERRAGENS EM ALUMÍNIO
25	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
26	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
27	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC
28	VIDRO LAMINADO FOSCO 12mm COM ARMAÇÃO ALUMÍNIO/FERRO
29	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
30	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF 01/2021
31	VIDRO LAMINADO FOSCO 12mm COM ARMAÇÃO ALUMÍNIO/FERRO JARDIM DE INVERNO
32	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

33	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
34	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
35	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM TELHA CERÂMICA, 1 DEMÃO.
36	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 10 MM ² DE REDE, FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO
37	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM ² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO)
38	REMOÇÃO QUADRO DE ENERGIA DE MEDIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO
39	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
40	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
41	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
42	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
43	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO

O prazo para a entrega dos serviços e de 5 dias uteis após a liberação pela contratada

2 – VALOR E VALIDADE DA PROPOSTA

O valor total para a execução do serviço e de R\$ 67.278,30 (Sessenta e sete mil duzentos e setenta e oito reais e trinta centavos).

Esta proposta é válida por 15 (quinze) dias a contar desta data.

3 – DADOS BANCARIOS

Conta corrente 94.320-7 agência 1867-8, Banco do Brasil S.A. Titular MIRANTE ENGENHARIA PROJETOS E TOPOGRAFIA EIRELLI inscrita no CNPJ: 23.597.967/0001-06.

4 – ACEITE DA PROPOSTA

Mirante Engenharia e Projetos de Topografia, CNPJ nº 23.597.967/0001-06
Endereço: Quadra 501 Sul, conjunto 01, Lote 06, Ed. Amazônia Center, Sala 804 - Plano Diretor Sul
CEP: 77015-002 - PALMAS - TO, Fone: (63) 99438-7098, e-mail: joaohabartool@gmail.com



Após o aceite da proposta, devera ser feito uma entrada de 20% do valor combinado pelo serviço, os 80% devera ser feito com 15 dias após a emissão da nota fiscal

No caso de aceite desta proposta de acordo com os termos acima a devolução de uma via desta assinada é suficiente para contratação dos serviços. Caso seja do interesse do cliente a elaboração de contrato diferenciado esta proposta fará parte integrante do mesmo. Contudo para dirimir quaisquer dúvidas fica eleito o foro de Palmas – TO.

MIRANTE ENGENHARIA PROJETOS EIRELLI
João Henrique Moreira Barros
ENG. CIVIL / ESP. EM SEGURANÇADO TRABALHO - CREA-TO 310336/D-TO

João Henrique M. Barros
Eng. Civil
CREA - 310366 D-TO