



FILIADOS:



OBRA: REFORMA INTERNA e EXTERNA - EDIFÍCIO SEDE REGIONAL SUL - SISEPE
 LOCAL: Av. E. Lote 10 - Quadra 139 B - Bairro Nova Fronteira, GURUPI - TO
 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: AGOSTO/2024 (Mês Referência - Preços)

PRAZO: 30 dias ▶ (1ª medição / 2ª medição / 3ª medição) ▶ (10)
 ASSINATURA DO CONTRATO:
 DATA - ORDEM DE SERVIÇO:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS (MÃO-DE-OBRA)	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MEDIÇÕES		
						1ª	2ª	3ª
1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES (calçada externa sobre laje da fossa séptica), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	12,00		0,00			
2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES (calçada externa em frente ao muro e portão lateral), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M²	110,00		0,00			
3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS EM OBRA (POR DEMÃO)	M²	23,00		0,00			
4	APLICAÇÃO DE VEDACALHA EM CALHAS, RUFOS E TELHAS DE FIBROCIMENTO, COM PINCEL OU PISTOLA APLICADORA	UN	1,00		0,00			
5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE (laje da área lateral externa), COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. = 1,5	M²	8,00		0,00			
6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO/REATERRO (entrada do pátio lateral), COM COMPACTAÇÃO MANUAL, SEM CONSIDERAR CARGA E TRANSPORTE	M³	34,00		0,00			
7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	M²	235,20		0,00			
8	REBOCO APLICADO E REGUADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 COM PREPARO EM	M²	168,00		0,00			
9	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO/AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 cm, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (Pátio Fundos 60m² + Calçada 110m²)	M²	170,00		0,00			
10	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO (SERRALHERIA) DO PORTÃO DE ENTRADA LATERAL (acesso do pátio para alojamentos), COM GRADIL EM PERFIS METÁLICOS E TRILHO		1,00		0,00			
	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA	M²	1,00		0,00			
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS EM OBRA (POR DEMÃO)	M²	1,00		0,00			
	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADAS EM OBRA (POR DEMÃO)	M²	1,00		0,00			
11	REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE PLACAS DE CONCRETO (PINGADEIRAS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO (muros laterais e platibanda da edificação)	M	180,00		0,00			
12	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL (caixas de alimentação elétrica, 60x60 cm, consid. A = 0,36 m² por cada caixa de passagem)	M²	1,50		0,00			
13	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9x19x39 cm (ESP. = 9 cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO	M²	1,00		0,00			
14	INSTALAÇÃO DE CAIXA ENTERRADA ESGOTO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 60x60x50 cm (junto a sanitário interno)	UN	2,00		0,00			
15	LANÇAMENTO E COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO EM PÓ DE BRITA, BRITA 0 ou PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25x25 cm, ESPESURA 6 cm	M²	400,00		0,00			
16	REASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	1,00		0,00			
17	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 m, PARA ASSENTAMENTO DE TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 mm, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	20,00		0,00			
18	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS	M²	280,00		0,00			
	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS	M²	280,00		0,00			
19	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA, COM APLICAÇÃO EM PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO, LIXAMENTO	M²	54,00		0,00			
	EMASSAMENTO COM MASSA ACRÍLICA, COM APLICAÇÃO EM PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO, LIXAMENTO	M²	120,00		0,00			
20	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR (calçadas e piso cimentado a executar), CONF. CC	M²	110,00		0,00			
21	PERFIL METÁLICO EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, FUNDAÇÃO E PINTURA	KG	550,00		0,00			
	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUINDO MÃO DE OBRA, COM SOLDA E PINTURA	KG	550,00		0,00			
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 mm (ATÉ 2 ÁGUAS), INCL. FIXAÇÃO DE TELHAS C/ PARAFUSO AUTO BROCANTE E ARRUELA GIRATÓRIA	M²	22,00		0,00			
22	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAÇAMBA (6 m³), COM CARGA MANUAL OU ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	UN	6,00		0,00			
23	TAXAS ADMINISTRATIVAS - ART, RRT ou LICENÇAS (CASO EXIGIDAS PELA PREFEITURA ou PELA FISCALIZAÇÃO DE CONSELHOS PROFISSIONAIS - CREA/TO e CREA/PA)	UN	1,00		0,00			
24	MOBILIZAÇÃO e/ou DESMOBILIZAÇÃO DE COLABORADORES CONTRATADOS ou TERCEIRIZADOS (responsabilidade técnica e administrativa da empresa a ser contratada)	UN	1,00		0,00			

VALOR TOTAL - SERVIÇOS (CONTRATO)	R\$ 0,00
VALOR DESEMBOLSO (1ª MEDIÇÃO)	R\$ 0,00
VALOR DESEMBOLSO (2ª MEDIÇÃO)	R\$ 0,00
VALOR DESEMBOLSO (3ª MEDIÇÃO)	R\$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSO (PAGAMENTOS)	R\$ 0,00